

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalania	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Dostawa i montaż platformy transportowej dla osób niepełnosprawnych.

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0635-04-02 1	<i>Odwierty w murze z cegły grub. 83 cm z wtrąceniami kamienia polnego; łupanego na zaprawie wapiennej skrzystal.; cem.-wap. o wilgotności do (środek iniekcyjny) - analogia - mur z piaskowca. Ilość otworów zależna od wymagań producenta oferowanej platformy. krotność= 1,00</i>	<i>otwór</i>	22,00
	1. 22	22,00		
	2.	-----		
	3. Suma	22,00		
	4. Przeniesienie pomnożone			
	5. 1			22,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 23-010104-02-034	<i>Elementy wzmocnień konstrukcji. Blachy z otworami, słupki, obejmy, blachy węzłowe o masie elementu wzmacniającego do 0,015 t ANALOGIA. Mocowanie blach poziomowanie, pionowanie oraz wypełnianie zaprawą montażową przestrzeni pomiędzy blachą a murem. krotność= 1,00</i>	<i>t</i>	0,03
	1. 2,32*11*0,001	0,03		
	2.	-----		
	3. Suma	0,03		
	4. Przeniesienie pomnożone			
	5. 1			0,03
3	wg nakładów rzeczowych Kalk. ind.-090	<i>Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych - tor krzywoliniowy krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	1,00
	1. 1	1,00		
	2.	-----		
	3. Suma	1,00		
	4. Przeniesienie pomnożone			
	5. 1			1,00